Beab Mark

Specifikation av utfört arbete vid ändrings- och tilläggsarbete

Budget för renovering väg - Nedre Dahlhuggevägen Ingarö
Mängder är reglerbara ®

	Kort beskrivning av löpande arbete:	Konto	Kostnadsföslag		Indexreglering:		Datum:	2021.12.05
	Kostnadsförslag (Budget) Dalhuggevägen Ingarö		1		1) Basmånad: , Entreprenadindex E84, litt.			
	Priser är exkl moms samt index december 2021				2) Basmånad: , Entreprenadindex E84, litt.		Arbetet utfört period:	
	Vägsträcka 200 m lång, 5 meter bred vägkropp, 2 meter bred Gc-bana				3) Indexregleras ej			

Pos	Beskrivning		Mängd Reglerbar (R)	Enhet	Index	Ersättning (fasta priser, arbetare)		(UE, PROJEKTERING)		(maskiner, utrustn)		(material och varor)		Anmärkning
						á-pris (kr)	kostnad (kr)	á-pris (kr)	kostnad (kr)	á-pris (kr)	kostnad (kr)	á-pris (kr)	kostnad (kr)	
1	Riving ren asfalt 40 mm tjockt		1 400,0	m2		200	280 000		0	0	0			200 m * 7 meter = 1400m2
2	Sågning ren asfalt 40mm tjockt		14,0	m		250	3 500							
3	Byte bärlager, schakt 200 mm, rena massor MRR		280,0	m3		520	145 600							1400m2*0,2m=280m3 ca 540 ton
4	Fiberrduk klass 2		1 500,0	m2		30	45 000							
5	Trafikavstängningar		15,0	m		500	7 500							
6	Nytt bärlager 200 mm, krossmaterial 0-32 samt 0-16		300,0	m3		520	156 000							1500m2*0,2=300 m3, ca 540 ton
7	Etablering Asfaltering, maskinlag		2,0	st		14 000	28 000							
8	Asfaltering ABT 16, tjocklek 40 mm - VÄG		1 000,0	m2		200	200 000							
9	Ny limsten för Gc-bana, B-sten av betong		250,0	m		650	162 500							Med motstöd av asfalt 30kg/m
10	Asfaltering ABT 11, tjocklek 40 mm - GC-väg		400,0	m2		250	100 000							
11	Återställning gräsytor		400,0	m2		200	80 000							
12	Etablering maskiner, samt övrig utrustning		1,0	st		17 000	17 000							
13	Projektledning, Utsättning		32,0	tim		750	24 000							
14														
15	Frågan är om man även behöver sätta några dagvatten brunnar i aktuell vägsträcka, för att ta hand om vatten ? Eller om detta rinner bort efter kantstenen i dagsläget ?													
16														
17														
18														
19														
20	Subtotal 1						1 249 100		0		0		0	**Index**
21	Arbetsledning										0		0	**Litt:**
22	Entreprenörarvode													**Summa:**
23	enl pkt 8 beräknat på pkt 1, 4, AB 04 kap 6§7, 12 %										0		0	
24	enl pkt 10 projektering, AB 04 kap 6§7,								0					
25	enl pkt 8 beräknat på pkt 5, AB 04 kap 6§7,								0		0		0	
26	Subtotal 2						1 249 100		0		0		0	

Att ovanstående överensstämmer med dagrapporter samt bifogade massberäkningar och verifikationer intygar

Totalt **1 249 100**

Index basmånad
Litt:
Summa:

Stockholm den 2021 - -

.....

För Entreprenören

Stockholm den 2021 - -

.....

För Beställaren